



РОСНЕФТЬ

Издается с февраля 1965 года

МАЯК

№37-38 (2295-2296)

23 октября 2009 года.

Модернизация

НА УСТАНОВКЕ ИЗОМЕРИЗАЦИИ стартует монтаж крупнотоннажного оборудования



На строящейся установке изомеризации, которая является одним из проектов Сызранского НПЗ, направленных на выпуск бензинов по стандартам Евро-3, 4, идет подготовка к монтажу крупнотоннажного оборудования – колонны деизогексанизатора С-202.

Ее «внешние» параметры впечатляют (высота около 70 м, диаметр – 3,8 м, масса – более 146 тонн), поэтому для удобства транспортировки завод-изготовитель (ООО «Салаватнефтемаш») поделил колонну на 4 части. Автомобильным транспортом С-202 доставили на СНПЗ, непосредственно на территорию установки изоме-

ризации. Маршрут движения по заводу был детально продуман: учитывались и имеющиеся инженерные коммуникации, и углы поворота дорог.

Одновременно с этим были выполнены площадки для временного хранения блоков и монтажа самой колонны – после выравнивания грунта их засыпали щебнем и песком и уплотнили.

С-202 будет устанавливаться поблочно с использованием уникального четырехсоттонного крана, а к выполнению этой ответственной работы привлечены специалисты московской организации ООО «РАН КОМПЛЕКТ».